

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 今治市大三島町宮浦5297-2												
修繕名 愛媛県立今治北高等学校大三島分校特別教棟内部修繕業務												
設計金額 うち消費税及び地方消費税相当額												
標準修繕期間 4 月												
愛媛県立今治北高等学校												

(標準業務内訳書)

(総括表)

業務名 愛媛県立今治北高等学校大三島分校特別教棟内部修繕業務					
区分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(標準業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	撤去						
	(食品加工実習室)						
	床 CFシート撤去		122.23	m ²			
	床撤去跡補修		122.23	m ²			
	巾木撤去		48.48	m			
	黒板撤去	W3600*H1000×2枚 上下式黒板	1.00	ヶ所			
	窓硝子撤去		58.00	枚			
	引き出し棚撤去	W1000*D600*H800	2.00	ヶ所			
	収納棚撤去	下部 W900*D500*H1900	3.00	ヶ所			
	収納棚撤去	上部 W1800*D500*1150	2.00	ヶ所			
	換気扇撤去		5.00	ヶ所			
	(食品加工実習室-実習台)						
	水道用硬質塩化ビニルラインング鋼管	SGP-VB 20A	9.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼管 (圧縮・プレス)	20SU	9.00	m			
	硬質塩化ビニル管 一般管	50A 60×4.1	9.00	m			
	ガス外面被覆鋼管	SGP-V1 20A	9.00	m			

(標準業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	器具接続切り離しバルブ類撤去	閉栓プラグ取付共	36.00	ヶ所			
	コンクリートカッター切断		54.00	m			
	コンクリート研り解体		11.00	m ²			
	場内運搬費	コンクリート殻搬出、運搬	1.00	式			
	配管工事費		1.00	式			
	雑工事費		1.00	式			
	(食品加工実習室-電気温水器)						
	電気温水器 撤去		1.00	式			
	(食品加工準備室)						
	床 CFシート撤去		50.95	m ²			
	床撤去跡左官補修		50.95	m ²			
	天井 クロス撤去		50.95	m ²			
	壁 クロス撤去		35.70	m ²			
	巾木撤去	H=100	28.56	m			
	窓硝子撤去		13.00	枚			

(標準業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(図書室)						
	ビニル床タイル撤去		145.90	m ²			
	床撤去跡左官補修		145.90	m ²			
	巾木撤去		51.44	m			
	(音楽教室)						
	木製建具撤去		4.40	m ²			
	建具周囲研り		6.20	m			
	ビニル床タイル撤去		125.78	m ²			
	床撤去跡左官補修		125.78	m ²			
	巾木撤去		45.48	m ²			
	(階段)						
	ビニル床シート撤去	踊り場含む	72.60	m ²			
	ノンスリップ撤去		44.00	本			
	運搬費		1.00	式			

(標準業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3-b	家具						
	(食品加工実習室)						
	ホーローホワイト無地上下白板	W3600*H1000	2.00	枚			
	小型可搬式除湿乾燥機	RFB500F1	1.00	基			同等品可
	排水設備	コブ抜き他	1.00	式			
	換気扇	EX-30SC4-S	5.00	台			同等品可
	アルミ製ウェザーカバー	P-30CVA5	5.00	個			同等品可
	防虫網	P-30KS4	5.00	枚			同等品可
	化粧枠アタッチメント	P-30KAT	5.00	個			同等品可
	収納棚	W900*D450*H1900	2.00	カ所			
	電気温水器	D0-3713	1.00	基			同等品可
	同上リモコン		1.00	個			同等品可
	減圧弁・逃し弁		1.00	式			同等品可
	排水仕切弁	ゲートバルブ 5K 20A	1.00	個			
	ステンレス鋼管 (プレス式)		6.00	m			
	耐熱性塩化ビニル管	HTVP20	1.00	m			

(標準業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	保温工事	パイカ 20A	6.00	m			
	電気温水器搬入据付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	雑材料費	8%	1.00	式			

(標準業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3-c	内装						
	(食品加工実習室)						
	床 長尺塩ビニール		122.23	m ²			
	ソフト巾木	H=100	48.48	m			
	(食品加工準備室)						
	床 長尺塩ビニール		50.95	m ²			
	天井クロス貼替		50.95	m ²			
	壁クロス貼替		35.70	m ²			
	ソフト巾木	H=100	28.56	m ²			
	(図書室)						
	床 長尺塩ビニール		145.89	m ²			
	ソフト巾木	H=60	51.44	m			
	(音楽教室)						
	床 遮音シート	t=3	125.78	m ²			
	床 長尺塩ビニール		125.78	m ²			
	ソフト巾木	H=100	45.48	m ²			

